

Anpassungen der Programmoberfläche

Mit der STL-BauZ Version 2025-07 wurde die Programmoberfläche beim Zusammenstellen von Rahmenverträgen angepasst.

Bei der Auswahl einer Teilleistung werden darunter alle Auswahlmöglichkeiten dieser Position und die dazugehörigen Einheitspreise als Vorschau in Tabellenform angezeigt. Die erweiterte T1Teilleistungsgruppeanzeige soll die Transparenz beim Erstellen des Rahmenvertrages erhöhen.

The screenshot shows a software interface with a tree view on the left and a 'Details' table below it.

Tree View:

- 630 MAUERARBEITEN
 - Standardbeschreibungen
 - Schutzmaßnahmen
 - Abbrucharbeiten
 - Mauerwerke
 - Verblendmauerwerke
 - 220 Verblendmauerwerk aus Vormauerziegeln, VMz 20 - 1,8, M 2,5
 - 225 Verblendmauerwerk aus Hochlochklinkern, KHLz 28 - 1,8, M 2,5
 - 230 Verblendmauerwerk, KS-Verblendern, KS Vb 20-2,0, M 2,5
 - 235 Drahtanker, nichtrostendem Stahl
 - 240 nachträglicher Dübelanker, Stahl, nichtrostend
 - 245 Dämmstoffhalter, Kunststoff
 - 250 Tropfscheibe, Kunststoff
 - 255 Verfugen, Verblendmauerwerk, M 5

Details Table:

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | |
|-----|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | 01 | 02 | 03 |
| 220 | | Verblendmauerwerk DIN EN 1996-2, aus Vormauerziegel (VMz) DIN EN 771-1 und DIN 20000-401, Festigkeitsklasse 20, Rohdichte 1,8, Mauermörtel M 2,5 DIN EN 998-2 und DIN 20000-412/ DIN 18580, an vorh. Drahtankern, mit Luftschicht und Dämmung, Dämmung wird gesondert vergütet, Fugen auskratzen, nachträgliches Verfugen wird gesondert vergütet, | Format DF 240 x 115 x 52 mm | Format NF 240 x 115 x 71 mm | Format 2DF 240 x 115 x 113 mm |
| | | | EUR/m2 | EUR/m2 | EUR/m2 |
| | 01 | Läuferverband, Mauerwerksdicke 11,5 cm, | 120,00 | 108,00 | 95,80 |
| | 02 | wilder Verband, Mauerwerksdicke 11,5 cm, | 125,00 | 113,00 | 99,30 |
| | 03 | wilder Verband, Mauerwerksdicke 24 cm, | 231,00 | 210,00 | 185,00 |
| | 04 | Kreuzverband, Mauerwerksdicke 11,5 cm, | 146,00 | 125,00 | 106,00 |
| | 05 | Kreuzverband, Mauerwerksdicke 24 cm, | 236,00 | 214,00 | 188,00 |
| | 06 | Blockverband, Mauerwerksdicke 11,5 cm, | 146,00 | 127,00 | 106,00 |

Schwerpunkte der Datenpflege bis Juli 2025

Alle überarbeiteten Leistungsbereiche

In allen nachfolgend aufgeführten Leistungsbereichen wurden grundsätzlich folgende Änderungen und Ergänzungen vorgenommen:

- Anpassung der Preise an die wirtschaftliche Entwicklung
- redaktionelle Überarbeitung der Leistungstexte
- Korrekturen von Leistungstexten
- Anpassung der Leistungstexte an die aktuelle Normung, technischen Richtlinien und Regelwerke

LB 630 Mauerarbeiten

Positionen zu Abdichtungen wurden entfernt, da diese im Leistungsbereich 636 Abdichtungsarbeiten zu finden sind.

Die Kernbohrungen wurden in einem eigenen Abschnitt untergebracht und textlich angepasst.

Neu aufgenommen:

- Einheitliche Schutzabdeckungen

LB 631 Betonarbeiten

Abbruchpositionen wurden in den Abschnitt 1 gezogen.

Positionen zur einlagigen und zweilagigen Wärmedämmung wurden nach Wärmedämmstoff gegliedert und in unterschiedliche Positionen aufgeteilt.

Bei den Schalungspositionen wurden die Bretter zusammengefasst. Kleinstmengen wurden beim Ortbeton entfernt und die Preise angepasst.

Die Kernbohrungen wurden in einem eigenen Abschnitt untergebracht und textlich angepasst.

Neu aufgenommen:

- Einheitliche Schutzabdeckungen
- Betonzusatzmittel

LB 638 Dachdeckungsarbeiten

Die Lattungen/Schalungen wurden überarbeitet und der chemische Holzschutz ist nun optional auswählbar. Darüber hinaus wurde der Abschnitt Chemischer Holzschutz aus dem LB 034 hier übernommen.

Die Positionen zu Dachabdichtungen wurden entfernt, da diese im Leistungsbereich 636 Abdichtungsarbeiten zu finden sind.

Neu aufgenommen:

- Photovoltaik Befestigungssysteme

LB 640 Trockenbauarbeiten

Die Leistungen zu Unterdecken wurden überarbeitet.

Neu aufgenommen:

- Einheitliche Schutzabdeckungen

LB 653 Estricharbeiten**Neu aufgenommen:**

- Einheitliche Schutzabdeckungen
- Sanierung von Rissen
- Kehlsöckel

LB 660 Metallbau- und Stahlbauarbeiten

Der Abschnitt 14 Zäune wurde gelöscht, da diese Leistungen in LB 620 zu finden sind.

Der Abschnitt Feuer- und Rauchschutztüren wurde an die aktuellen Bezeichnungen angepasst und preislich angehoben.

Mehrpripositionen wurden entfernt. Die Obentürschließer sind aus dem Leistungsbereich 657 Beschlagarbeiten zu entnehmen.

LB 661 Verglasungsarbeiten

Das Preisgefüge bei 3-facher Isolierverglasung als Sicherheitsverglasung wurde angepasst.

LB 681 Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden

Der Bereich Wasserleitungen wurde überarbeitet, dabei wurden die verzinkten Rohrleitungen mit Formstücken entfernt.

Der Bereich Einrichtungsgegenstände wurde überarbeitet. Teilweise wurde das Material Edelstahl ergänzt.

Neu aufgenommen:

- Rohrmaterial PVC U bei Wasserleitungen
- Duschtrennungen mit Scheiben aus Glas

LB 682 Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannungen bis 36 kV**Neu aufgenommen:**

- PV Module, PV Wechselrichter und PV Zubehör
- Dimmbare Langfeldleuchten
- neue Tiefe bei IT Verteilern
- Baustromverteiler
- Digitale Wechsel-/ Drehstromzähler

Bearbeitungsstände der Leistungsbereiche in den Buchausgaben

| Leistungsbereich | | Ausgabejahr | | | | |
|------------------|---|-------------|---------|---------|---------|---------|
| LB Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 600 | Erdarbeiten | 2017-07 | 2022-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2023-07 |
| 606 | Entwässerungskanalarbeiten | 2020-07 | 2020-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2023-07 |
| 607 | Druckrohrleitungen außerhalb von Gebäuden | 2021-07 | 2021-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2023-07 |
| 608 | Drän- und Versickerarbeiten | 2019-07 | 2019-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2023-07 |
| 615 | Verkehrswegebauarbeiten | 2018-07 | 2018-07 | 2023-07 | 2024-07 | 2024-07 |
| 620 | Landschaftsbauarbeiten | 2018-07 | 2018-07 | 2023-07 | 2024-07 | 2024-07 |
| 621 | Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen | 2021-07 | 2021-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2023-07 |
| 630 | Mauerarbeiten | 2016-07 | 2022-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2025-07 |
| 631 | Betonarbeiten | 2018-07 | 2018-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2025-07 |
| 634 | Zimmer- und Holzbauarbeiten | 2018-07 | 2018-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2023-07 |
| 636 | Abdichtungsarbeiten | | 2022-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2023-07 |
| 638 | Dachdeckungsarbeiten | 2019-07 | 2019-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2025-07 |
| 639 | Klempnerarbeiten | 2015-07 | 2015-07 | 2023-07 | 2024-07 | 2024-07 |
| 640 | Trockenbauarbeiten | 2019-07 | 2019-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2025-07 |
| 650 | Putz- und Stuckarbeiten | 2018-07 | 2018-07 | 2023-07 | 2024-07 | 2024-07 |
| 651 | Gerüstarbeiten | 2021-07 | 2021-07 | 2023-07 | 2024-07 | 2024-07 |
| 652 | Fliesen- und Plattenarbeiten | 2019-07 | 2019-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2023-07 |
| 653 | Estricharbeiten | 2017-07 | 2017-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2025-07 |
| 655 | Tischlerarbeiten | 2020-07 | 2020-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2023-07 |
| 656 | Parkett- und Holzpflasterarbeiten | 2015-07 | 2022-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2023-07 |
| 657 | Beschlagarbeiten | 2021-07 | 2021-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2023-07 |
| 660 | Metallbau- und Stahlbauarbeiten | 2016-07 | 2016-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2025-07 |
| 661 | Verglasungsarbeiten | 2018-07 | 2022-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2025-07 |
| 663 | Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen, Tapezierarbeiten | 2021-07 | 2021-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2023-07 |
| 665 | Bodenbelagarbeiten | 2019-07 | 2019-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2023-07 |
| 679 | Raumluftechnische Anlagen | 2017-07 | 2022-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2023-07 |
| 680 | Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen | 2018-07 | 2018-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2023-07 |
| 681 | Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden | 2020-07 | 2020-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2025-07 |
| 682 | Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannungen bis 36 kV | 2020-07 | 2020-07 | 2023-07 | 2023-07 | 2025-07 |
| 684 | Blitzschutzanlagen | 2019-07 | 2019-07 | 2023-07 | 2024-07 | 2024-07 |